

**TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
PARA REQUALIFICAÇÃO DE 15 BANHEIROS EM ESCOLAS PUBLICAS**

- **IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE**

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE

PLAN INTERNATIONAL BRASIL

CNPJ/MF: 02326629/0010-42

Endereço: Avenida Luís Viana, 13.233. Hangar Business Park, Torre 4, sala 11, São Cristóvão, CEP: 41500-300

E-mail: consultoriaseservicos.bra@plan-international.org

- **OBJETIVO**

Contratação de empresa de construção civil para a revitalização de **Quinze (15) banheiros (masculino, feminino e PCD) de cinco escolas públicas municipais situadas nos municípios de Salvador e Camaçari (sede e Abrantes)**. Essa ação faz parte do Projeto Escola de Liderança para Meninas da Plan International Brasil.

- **ANTECEDENTES DA PLAN**

A Plan International é uma Organização não governamental, não-religiosa e apartidária que defende os direitos das crianças, adolescentes e jovens, com foco na promoção da igualdade de gênero. Chegamos ao Brasil em 1997 e, nessas duas décadas, desenvolvemos projetos em diversos estados do país, ajudamos nações em situação de emergência e desenvolvemos campanhas para combater todas as formas de violência contra meninas e meninos.

A visão da Plan International é de um mundo em que todas as crianças atinjam seu potencial pleno em sociedades que respeitam os direitos e a dignidade das pessoas. A Plan visa alcançar melhorias duradouras na qualidade de vida de crianças e adolescentes dos países em desenvolvimento, através de um processo que une as pessoas em todas as culturas e acrescenta significado e valor às suas vidas:

- Permitindo que as crianças, suas famílias e suas comunidades satisfaçam suas necessidades básicas e aumentem a sua capacidade de participar e beneficiar suas sociedades;
- Construindo relacionamentos para aumentar a compreensão e união entre os povos de diferentes culturas e países;

- Promovendo os direitos e interesses das crianças do mundo.

A Plan International trabalha com 4 (quatro) eixos que estruturam suas ações, a saber: aprender, decidir, liderar e progredir.

Entre os valores pilares da Plan International Brasil e seus parceiros e contratados, está:

- **Esforço para um impacto duradouro:** Nos esforçamos para alcançar um impacto significativo e duradouro nas vidas das crianças e jovens para assegurar a igualdade para as meninas. Desafiamos a ser audazes, valentes, sensíveis, focados e inovadores.
- **Abertura e responsabilidade:** Criamos um clima de confiança dentro e fora da organização para ser abertos e abertas, honestos, honestas e transparentes. Tomamos em conta nossas decisões que é nosso impacto sobre as outras e outros, enquanto decidimos o que faremos.
- **Trabalhamos bem juntos e juntas:** Sabemos trabalhar efetivamente com outros e outras, dentro e fora da organização, incluindo nossos e nossas patrocinadores (as) e doadores (as). Apoiamos ativamente os nossos (as) colegas, ajudando a alcançar suas metas. Nos reunimos para criar e implementar soluções para nossas equipes através da Plan Internacional, com as meninas, meninos, jovens, comunidades e parceiros.
- **Somos inclusivos e empoderamos:** Respeitar todas as pessoas, valorizar as diferenças e desafiar a desigualdade nos nossos programas e nossos escritórios. Apoiamos as pessoas, meninas e meninos e jovens para aumentar sua confiança e mudar suas vidas. Empoderamos nosso pessoal para dar o melhor e desenvolver todo seu potencial.

- **CONTEXTO**

As meninas ainda enfrentam muitas barreiras para a realização de seus direitos. Essas barreiras estão nos marcos legais e nas políticas públicas, que não são específicos para suas necessidades, nas normas sociais discriminatórias em relação a gênero, raça, classe, etc, e nas práticas culturais que prejudicam seu desenvolvimento, como é o caso do casamento infantil. Mais de 700 milhões de mulheres vivendo no mundo de hoje, se casaram antes de completarem 18 anos e, todos os anos, cerca de 16 milhões de meninas com menos de 19 anos de idade tornam-se mães.

É importante pontuar, contudo, que as meninas provam a cada dia que, quando têm oportunidades, podem ir mais longe. Um bom exemplo disso está na educação. No

Brasil, as mulheres têm mais anos de estudo que os homens e são responsáveis por 49% da produção de pesquisas científicas do país.

Apesar de avanços e destaques, boa parte das desigualdades entre meninos e meninas, homens e mulheres, ainda permanecem. Precisamos compreender suas causas e sua dimensão para atuarmos de forma efetiva e contribuir para um país mais justo e igualitário, que respeita os direitos das meninas e jovens mulheres.

O casamento infantil, a gravidez e a maternidade precoce facilitam o abandono escolar e o aumento do risco de exploração e violência sexuais, violência doméstica, abuso e morte durante o parto. Além de colocar as vidas das meninas em risco, essas consequências também prejudicam seu progresso, tendo um impacto negativo em suas famílias, comunidades e no desenvolvimento geral do país. Uma das causas mais profundas desses problemas é a desigualdade das relações de poder entre homens e mulheres e entre meninos e meninas. Chamamos essa desigualdade de poder de desigualdade de gênero porque ela não está dada pela natureza, mas faz parte de um sistema de crenças e representações que as sociedades criaram e reproduzem ao longo do tempo.

A violência sexual contra crianças e adolescentes é um fenômeno muito complexo, mas com grandes assimetrias entre meninos e meninas. Dados do Ministério da Saúde de 2011 a 2017 mostram que a maioria dos casos ocorre no ambiente familiar e doméstico (em relação às crianças aconteceu em 69,25% dos casos e 58,2% em relação a adolescentes). Quando não têm vínculos familiares, os agressores (a maioria é homem) possuem uma relação próxima com a criança ou adolescente, o que facilita seu contato com ela e maior poder para praticar manipulações e fazer ameaças. O fato é que a dimensão do abuso e da exploração sexual contra crianças e adolescentes é certamente muito maior do que os dados apresentados por fontes oficiais. Embora tenha aumentado o número de registros, principalmente como efeito de sensibilizações, educação e campanhas, ainda existe subnotificação

As desigualdades de gênero e raça (dentre inúmeras outras) são estruturantes na nossa sociedade e perceptíveis em todas as etapas da vida de uma mulher. É preponderante o atendimento de meninas e mulheres no sistema de saúde, decorrentes de violências doméstica, sexual e outras. Em relação à violência sexual, na fase da infância, a proporção de meninas chega a mais de 74% em relação aos meninos. Esses percentuais vão progredindo para o público de meninas na adolescência, com mais de 90% dos registros contra menos de 10% em relação aos meninos da mesma faixa etária. A assimetria atinge seu ápice na vida jovem e adulta de uma mulher. Em todas essas etapas da vida, os dados apontaram maior incidência de vítimas negras e/ou pardas.

Por fim, é importante frisar que a problemática da gravidez e maternidade em adolescentes, especialmente quando não é fruto de planejamento e desejo, é uma explícita manifestação de vulnerabilidade dos direitos sexuais e reprodutivos das adolescentes e, portanto, de seus direitos humanos.

- **SOBRE O PROJETO ESCOLA DE LIDERANÇA PARA MENINAS**

O projeto Escola de Liderança para Meninas, propositor desta consultoria, tem como foco temático o gerenciamento da saúde menstrual (MHM), promoção da dignidade menstrual e dos direitos sexuais e reprodutivos sendo implementado num contexto social onde existem tabus, escassez de dados e desinformação sobre o tema. Além, claro, das desigualdades estruturais, como as questões sobre gênero, raça/cor e classe social.

A falta ou limitação de acesso à direitos básicos como acesso a água e saneamento, educação de qualidade, moradia digna e saúde tem vinculação direta com a forma como meninas e mulheres vivenciam o processo natural da menstruação. Os dados disponíveis mostram que a pobreza menstrual afeta negativamente uma parte significativa das pessoas brasileiras que menstruam, particularmente as meninas em idade escolar, que além de terem dificuldades de acessar itens básicos para sua higiene devido aos fatores socioeconômicos, ainda enfrentam problemas devido a falta de infraestrutura nos banheiros nas escolas públicas. A dificuldade de acesso a serviços como água, saneamento e higiene adequados impactam diretamente a vida de meninas, adolescentes e mulheres comprometendo sua saúde e o desenvolvimento socioemocional. Por exemplo, a dificuldade da gestão menstrual adequada pode levar à evasão escolar. Segundo relatório divulgado pela Girl Up (2021) no Brasil, uma em cada quatro adolescentes não possui um absorvente durante seu período menstrual. O relatório “Pobreza Menstrual no Brasil: desigualdade e violações de direitos”, elaborado pelo UNFPA e UNICEF (2021), indica que 713 mil meninas vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro em seu domicílio. Outras 4 milhões não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas, como absorventes, sabonetes ou mesmo banheiros. Ademais os desafios econômicos e de infraestrutura são multiplicados em um contexto patriarcal e machista, no qual mulheres e meninas tem pouca representatividade em espaços de tomada de decisões políticas e de influência.

Portanto, o principal objetivo do projeto Escola de Liderança para Meninas é oportunizar espaços para o fortalecimento do empoderamento de adolescentes e jovens mulheres para que liderem o debate sobre saúde menstrual e seus direitos, tornem conhecidas as questões que permeiam a menstruação e influenciem suas comunidades e as políticas públicas nos seus municípios.

Desde 2020, a Plan International Brasil trabalha com o financiamento da Fundação Kimberly-Clark para ampliar os conhecimentos de adolescentes e jovens sobre a saúde e dignidade menstrual e direitos sexuais e direitos reprodutivos.

Na presente fase o projeto Escola de Liderança para Meninas desenvolverá suas atividades nas cidades Camaçari, Feira de Santana, Salvador e municípios que fazem parte do recôncavo baiano com o objetivo de contribuir para:

- Aumentar as capacidades das meninas para atuarem como motor de mudança e defensoras de MHM dentro de um contexto mais amplo de um quadro baseado na saúde e direitos sexuais e reprodutivos (SDSR).
 - Influenciar Positivamente as atitudes dos adolescentes e a autoconfiança sobre MHM no âmbito do contexto mais amplo de SDSR.
 - Contribuir com os/as profissionais da saúde, educação e assistência social através de informações precisas para apoiar adolescentes e jovens usuários/as dos serviços com informações precisas, inclusivas em termos de gênero, sobre SDSR e MHM.
 - Aumentar a sensibilização do público sobre os direitos das meninas, a igualdade de gênero, MHM e SDSR.
-
- **PROCEDIMENTOS DE SALVAGUARDA E PROTEÇÃO CONTRA ASSÉDIO, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL (PSHEA)**

A consultoria contratada assegurará que todas as crianças e jovens que participarem de qualquer parte do processo do serviço a ser contratado terão suas integridades física, psicológica e material garantidas através do princípio de Não Causar Danos. Além disso, todos os seus direitos serão resguardados. Qualquer contato direto (presencialmente ou online) realizado pela equipe contratada com crianças, adolescentes, jovens e participantes de projetos deverá ser comunicado por escrito e acordado com a equipe da Plan, que orientará os procedimentos adequados a serem tomados de acordo com a Política Global de Salvaguarda e PSHEA, o que deverá incluir uma avaliação de riscos, um treinamento sobre salvaguarda e PSHEA e outras medidas que se façam necessárias para garantir o melhor interesse das crianças, adolescentes, jovens e participantes de projetos.

Além destas ações, a equipe deverá sempre garantir que crianças, adolescentes, jovens, demais participantes do(s) projeto(s) e quaisquer profissionais que participarem de atividades para a execução do serviço sejam plenamente informadas/os dos objetivos do trabalho, bem como sobre todos os instrumentos que deverão ser coletados (tais como termos de consentimento, autorizações, etc), respeitando a vontade de cada indivíduo (caso não se sintam à vontade para participar ou retirar o consentimento/autorização a qualquer momento) e adequando o momento das atividades com participantes de acordo com as necessidades deles/delas.

- **PERFIL DA CONTRATADA**

A empresa contratada para desenvolver os trabalhos do presente Termo de Referência deverá apresentar as seguintes características:

A empresa/organização contratada para desenvolver os trabalhos do presente Termo de Referência deverá ter o seguinte perfil:

- Profissionais responsável técnico pela obra com formação em engenharia civil e registro no CREA
- Profissionais responsáveis pela execução dos serviços devem possuir experiência comprovada e qualificação compatível com os requisitos deste termo;
- Facilidade no relacionamento interpessoal e desenvoltura;
- Estar situada na cidade de Salvador ou na Região Metropolitana;
- Ter CNPJ com disponibilidade para emissão de nota fiscal.

A comprovação de experiência deve ser feita através de carta de referência das três últimas prestações de serviços ou através comprovação dos três últimos trabalhos feitos (relatórios e portfólio), contendo a descrição das atividades desenvolvidas.

A Plan International Brasil quer contribuir para a superação das desigualdades e incentiva a candidatura de iniciativas de propriedade ou operados por mulheres, sensíveis à questão de gênero e/ou racial.

- **RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA**

- A empresa contratada será responsável por realizar as **revitalizações de 15 banheiros** em escolas públicas (sendo 05 banheiros feminino, 05 banheiros masculino e 05 banheiros PCD) em 5 escolas pública municipais situadas nos municípios de Salvador/ Subúrbio Ferroviário e Camaçari/ Sede e Abrantes;
- A contratada deverá seguir os projetos de requalificação elaborados pela equipe de arquitetos/as contratados pela Plan International Brasil Caso necessitem realizar visitas nas unidades escolares onde as obras serão realizadas, as mesmas deverão ser feitas com agendamento prévio, sem custo e sem compromisso para a Plan International Brasil;

- OBS: Os Projetos dos 15 banheiros elaborados pela equipe de arquitetura poderão ser solicitados através do e-mail: consultoriaservices.bra@plan-international.org
- A contratada deverá elaborar orçamento prévio para realização das obras a ser aprovado pela Plan International Brasil, contendo as quantidades e especificações dos materiais conforme anexo
- A contratada será responsável pela obtenção de todas as permissões, autorizações e/ou requisitos legais perante os órgãos competentes, bem como pela Anotação de Responsabilidade Técnica- ART da obra; A Contratada ficará responsável por efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos serviços.
- A contratada deverá se relacionar com a empresa responsável pela elaboração do projeto arquitetônico durante a obra, caso sejam necessárias alterações, a mesma deverá proceder conforme a necessidade e orçamento disponível.
- As vistorias de acompanhamento da obra serão realizadas pela empresa responsável pela elaboração do projeto.
- **PRODUTOS A SEREM ENTREGUES PELA CONTRATADA:**
- **Requalificação de 15 banheiros em 05 Escolas Públicas** (considerando femininos, masculinos e PCD's), em conformidade com os projetos executivos, memoriais descritivos e estudos preliminares elaborados pela equipe de arquitetas/os contratadas/os, sendo:
 - 02 Escolas em Camaçari
 - 03 Escolas na cidade de Salvador,

- **PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

O serviço contratado deverá ser executado no prazo de 90 dias a contar da assinatura do contrato (previsto para até 30 de abril).

- **DESEMBOLSOS E FORMA DE PAGAMENTO:**

O fornecedor deverá apresentar suas condições de pagamentos, sendo estes devem ser vinculados as entregas e aprovação dos serviços contratados, em conformidade com as especificações dos projetos .

O pagamento será realizado mediante o cumprimento das atividades estabelecidas no contrato e em acordo com os trâmites formais da organização. Os pagamentos serão condicionados à aprovação dos pelo corpo técnico da Plan Brasil, como mencionado anteriormente.

- **DO ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:**

As empresas interessadas em participar da seleção deverão enviar os seguintes documentos:

- Documentos comprobatórios de **Experiência Técnica:** que contenham Curriculum Vitae assinalando experiências e referências;
- Devidamente credenciada no **Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA);**
- Atestado de Competência Técnica emitido pelo **Conselho de Engenharia e Arquitetura (CREA);**
- Engenheiro Civil responsável devidamente registrado no **Conselho de Engenharia e Arquitetura (CREA)** e experiência comprovada no tipo de obra deste termo;
- Documento de **Proposta Técnica:** consistente com as atividades indicadas nesse Termo de Referência. Indicando como o trabalho será desenvolvido e o cronograma de execução das atividades.

- Documento de **Proposta Econômica** (orçamento detalhado): organizado por rubricas específicas. As propostas devem definir em tabela orçamentária detalhada dos custos para a elaboração dos projetos.
- Custos com impostos (ISS, INSS, IR).
- Certidão de distribuição cíveis e criminais do Tribunal de Justiça do Estado de origem da empresa.
- Certidão de antecedentes criminais Federal e Estadual (considerando o Estado de origem da empresa) dos consultores/empregador/colaboradores que terão contato direto com crianças, adolescentes e jovens
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

As empresas interessadas deverão formalizar o interesse em se candidatar, dentro das condições apresentadas no termo de referência, **até o dia 14 de abril 2026**, enviando os documentos citados acima para o endereço de e-mail: consultoriaservices.bra@plan-international.org assinalando no campo assunto da mensagem com “**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REQUALIFICAÇÃO DE 15 BANHEIROS EM ESCOLAS PUBLICAS**”

Para ser nosso fornecedor solicitamos que acesse nosso Portal de Compras para cadastro:

- **DO PROCESSO E CRONOGRAMA DE SELEÇÃO:**
- Os interessados deverão encaminhar os documentos indicados até a data limite indicada no item 12. Após o prazo limite para apresentação da proposta nenhuma outra será recebido.
- Somente será selecionada empresa regularizada no Banco de Fornecedores da Plan International Brasil. Caso a empresa interessada ainda não esteja regularizada, a equipe responsável da Plan enviará a esta ficha cadastral para preenchimento e assinatura, a ser devolvida no prazo de 24 horas com envio da documentação indicada na ficha, e posterior cadastro no Banco de Fornecedores.
- A empresa detentora do menor preço e melhor proposta terá o prazo de 24h, contado a partir da notificação de sua convocação, para assinar o contrato.
- A convocação para a assinatura do contrato eletrônico será via plataforma on-line. O setor administrativo encaminhará para assinatura, mediante e-mail

informado do responsável pela assinatura do contrato e mais uma testemunha a sua escolha.

- A contratação em questão, a priori, seguirá o cronograma disposto abaixo, sendo certo as datas poderão sofrer alterações:

Atividade	Prazo
Recebimento dos currículos e proposta financeira	Até 15/04/2026
Segunda etapa da seleção – Entrevistas online	Até 24/04/2026
Divulgação do resultado – apenas para as (os) candidatas(os) Finalistas	Até 30/04/2026
Previsão de assinatura do Contrato	Até 05/05/2026
Previsão de Início do serviço	07/05/2026
Finalização do serviço	07/08/2026

- **DOS PRINCÍPIOS DA ORGANIZAÇÃO E DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES**

A consultoria a ser contratada se compromete a:

Abster-se de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução deste instrumento, mão-de-obra escrava e infantil, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição da República, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos, sob pena de rescisão do contrato, obrigando-se ainda, sempre que solicitado pela Plan Brasil a emitir declaração, por escrito, de que cumpre essa disposição;

Providenciar aos seus funcionários, prepostos e demais pessoas por ela credenciadas, um ambiente seguro de trabalho, bem como ser totalmente contra qualquer forma de abuso físico ou sexual relacionados àqueles;

Fica estipulado entre as partes que os documentos e informações oriundas deste termo e do contrato a ser firmado, que dizem respeito à intimidade, a vida privada e a honra das famílias e meninas participantes do projeto, não poderão se tornar públicas, em virtude da proteção contida no inciso X do art. 5 da Constituição Federal e no Título II, Capítulo II do art. 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal 8.069/90), sob pena de responsabilização civil e criminal.

Página 10 de 28

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE TRABALHISTA

A consultoria deverá contratar, sob sua exclusiva responsabilidade e se for necessário, todo o pessoal indispensável à execução dos serviços ora contratados, eximindo a Plan International Brasil de qualquer vínculo empregatício, respondendo pelos recolhimentos e demais obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e tributária, e manter rigorosamente em dia os salários, de acordo com os acordos e/ ou dissídios coletivos, inerentes ao seu fornecimento;

DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Considerando que a CONTRATANTE, na qualidade de Controladora de dados pessoais, recebe, coleta e processa dados pessoais e dados pessoais sensíveis de seus colaboradores, participantes de projetos, doadores, fornecedores, etc, as partes acordam:

i) A Empresa Contratada, incluindo todos os seus colaboradores, poderão vir a ter acesso a informações e dados pessoais e pessoais sensíveis recebidos ou coletados pela CONTRATANTE. Todas essas informações/dados deverão ser utilizadas apenas para a consecução dos serviços contratados, conforme sua legitimidade, instruções e definições, sendo a CONTRATADA operadora de dados nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei 13.709/2018.

ii) A Empresa Contratada não poderá realizar qualquer tipo de manipulação, entre outras atividades que importem em manuseio não autorizado de dados, sem que haja anuência da CONTRATANTE, arcando com eventuais perdas e danos decorrentes de atividade não autorizada.

iii) A Empresa Contratada deverá garantir que todos os seus empregados, associados, prepostos, terceiros e sua Rede de Prestadores que tenham acesso a toda e qualquer informação/dado mencionada nesta cláusula, cumprirão os termos do contrato e da Política de Proteção de Dados da CONTRATANTE, bem como seguirão todas as instruções da CONTRATANTE no uso dessas informações, sendo vedado o repasse dessas informações para qualquer fim que não a prestação dos serviços contratados, conforme previsão contida na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) Lei nº 13.709/18.

iv) A Empresa Contratada se compromete, ainda, a tomar todas as medidas de segurança, inclusive as de caráter técnico, para proteger o acesso não autorizado, o uso indevido, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito das referidas informações/dados.

- **DESEMBOLSOS E FORMA DE PAGAMENTO:**

Todos pagamentos serão realizados mediante recebimento e aprovação dos materiais/serviços em conformidade com as especificações contratadas.

O pagamento será realizado mediante o cumprimento das atividades estabelecidas no contrato e em acordo com os trâmites formais da organização. Os pagamentos serão condicionados à aprovação dos pelo corpo técnico da Plan Brasil, como mencionado anteriormente.

- **DO PROCESSO E CRONOGRAMA DE SELEÇÃO:**

- Os interessados deverão encaminhar os documentos indicados até a data limite indicada no item 12. Após o prazo limite para apresentação da proposta nenhuma outra será recebido.
- Somente será selecionada empresa regularizada no Banco de Fornecedores da Plan International Brasil. Caso a empresa interessada ainda não esteja regularizada, a equipe responsável da Plan enviará a esta ficha cadastral para preenchimento e assinatura, a ser devolvida no prazo de 24 horas com envio da documentação indicada na ficha, e posterior cadastro no Banco de Fornecedores.
- A empresa detentora do menor preço e melhor proposta terá o prazo de 24h, contado a partir da notificação de sua convocação, para assinar o contrato.
- A convocação para a assinatura do contrato eletrônico será via plataforma online. O setor administrativo encaminhará para assinatura, mediante e-mail informado do responsável pela assinatura do contrato e mais uma testemunha a sua escolha.

ANEXO

ESCOLA 01- BLOCO 01 TÉRREO e 1º ANDAR

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1,	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	VB	1
2,	DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E RETIRADAS		
2.1	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UND	14,00
2.2	REMOÇÃO DE MICTÓRIO	UND	6,00
2.3	REMOÇÃO DE PORTAS	UND	18,00
2.4	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M2	49,60
2.5	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)	UND	20,00
2.6	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO (OU MARMORE)	M2	38,87
2.7	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	132,58
3,	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS		
3.1	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO, INCLUSIVE INTERRUPTOR	PT	4,00
3.2	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 20 OU 25 MM	PT	20,00
3.3	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS)	PT	6,00
3.4	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS)	PT	14,00
4,	REVESTIMENTO		
4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE, ÁRTICO CETIM AC 32X60CM INCESA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO (REJUNTE FLEXIVEL)	M2	91,26
	SOLEIRA EM GRANITO ICARÁÍ , L = 15 CM, E = 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00
4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PISO, MONOCOLOR BRANCO - ACETINADO, 60X60CM FORMIGRES, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO (REJUNTE FLEXIVEL)	M2	54,52
5,	FORRO		

5.1	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	49,60
6, ILUMINAÇÃO			
6.1	LUMINÁRIA PLAFON PAINEL SOB REPOR 24W LED RETANGULAR 6000K 120X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00
7, PORTAS			
7.1	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO 0,60 X 2,10, TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL.	UND	14,00
7.2	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO 0,70 X 2,10, TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO COR BRANCO.	UND	2,00
7.3	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	M2	1,73
7.4	ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIAS	M2	38,37
7.5	VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RÍGIDO E MONTANTES EM ALÚMINIO	M2	14,74
8, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			
8.1	TORNEIRA COMPACT DE MESA PARA LAVATÓRIO PRESSMATIC CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	20,00
8.2	LIXEIRA COM PEDAL 13 LITROS, Ø30CM PLASVALE	UND	14,00
8.3	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO- KIMBERLY-CLARK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
8.4	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO - KIMBERLY-CLARK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00
8.5	DISPENSER PARA SABONETE SPRAY MANUAL SCOTT- KIMBERLY-CLARK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
8.6	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL 50L - PLASVALE	UND	4,00
8.7	BACIA SANITÁRIA REF.: LIKE CÓD: 1643550010300 COM CAIXA ACOPLADA REF.: ECOFLUSH® 3/6L, CÓD: 1645600015300 + ASSENTO SANITÁRIO, REF.: LIKE - CELITE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00
8.8	MICTÓRIO, REF: LINHA PRO PRO, CÓD: 1082850010300 - CELITE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00
8.9	MOLDURA EM GRANITO ITAUNAS 05 CM	M	30,72
8.10	ESPELHO PLANO 3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	12,49
8.11	PAPEL ADESIVO, LOUSA BRANCO, SEM ESTAMPA. AUTOCOLANTE E LIMPÁVEL.	M2	9,74
8.12	ARMÁRIO EM MDF , BRANCO TX OU SIMILAR, C/ PORTAS E CHAVE P/ MATERIAIS DE HIGIENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
9, PINTURA			
9.1	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO Á BASE D'ÁGUA CORAL, COR PICOLÉ DE TANGERINA APLICADA A ROLO OU PINCEL, 02 DEMÃOS	M2	48,82

9.2	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO Á BASE D'ÁGUA CORAL, COR ARCO DE FLORES APLICADA A ROLO OU PINCEL, 02 DEMÃOS	M2	48,24
9.3	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO Á BASE D'ÁGUA CORAL, COR SONETO DA PRIMAVERA ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL, 02 DEMÃOS	M2	35,40
9.4	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO Á BASE D'ÁGUA SUVINIL, COR TREVO DA SORTE ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL, 02 DEMÃOS	M2	19,16
10	LIMPEZA DE OBRA		
10.1	DESCARTE DE ENTULHO E LIMPEZA FINAL DE OBRA	VB	1,00

ESCOLA 01 SALVADOR - BLOCO 02 - 01° ANDAR

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	VB	1
2.	DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E RETIRADAS		
2.1	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UND	7,00
2.2	REMOÇÃO DE PORTAS	UND	7,00
2.3	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M2	25,04
2.4	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)	UND	10,00
2.5	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO (OU MARMORE)	M2	17,09
2.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	102,84
3.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS		
3.1	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO, INCLUSIVE INTERRUPTOR	PT	2,00
3.2	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 20 OU 25 MM	PT	9,00
3.3	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS)	PT	4,00
3.4	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS)	PT	6,00
4.	REVESTIMENTO		

4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE, ÁRTICO CETIM AC 32X60CM INCESA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO (REJUNTE FLEXIVEL)	M2	93,36
4.2	SOLEIRA EM GRANITO ICARAI, L = 15 CM, E = 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,00
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PISO, MONOCOLOR BRANCO - ACETINADO, 60X60CM FORMIGRES, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO (REJUNTE FLEXIVEL)	M2	30,05
5. FORRO			
5.1	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	25,04
6. ILUMINAÇÃO			
6.1	LUMINÁRIA PLAFON PAINEL SOBREPOR 24W LED RETANGULAR 6000K 120X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
7. PORTAS E VEDAÇÕES			
7.1	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO 0,60 X 2,10, TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL.	UND	6,00
7.2	ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIAS, INCLUSIVE AJUSTES	M2	17,09
7.3	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	M2	3,17
7.4	COBOGÓ DE CIMENTO, COM ÚNICO FURO, DIM: 20 X 20CM	M2	2,77
7.5	VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RÍGIDO E MONTANTES EM ALÚMINIO	M2	4,16
8. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			
8.1	TORNEIRA COMPACT DE MESA PARA LAVATÓRIO PRESSMATIC CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00
8.2	LIXEIRA COM PEDAL 13 LITROS, Ø30CM PLASVALE	UND	6,00
8.3	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO- KIMBERLY-CLARK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
8.4	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO - KIMBERLY-CLARK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00
8.5	DISPENSER PARA SABONETE SPRAY MANUAL SCOTT- KIMBERLY-CLARK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00

8.6	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL 50L - PLASVALE	UND	2,00
8.7	BACIA SANITÁRIA REF.: LIKE CÓD: 1643550010300 C/ CAIXA ACOPLADA COM ACIONAMENTO LATERAL REF.: ECOFLUSH® 3/6L, CÓD: 1645100015300 + ASSENTO SANITÁRIO - CELITE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00
8.8	MICTÓRIO, REF: LINHA PRO PRO, CÓD: 1082850010300 - CELITE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
8.9	ESPELHO PLANO 3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,07
8.10	PAPEL ADESIVO, LOUSA BRANCO, SEM ESTAMPA. AUTOCOLANTE E LIMPÁVEL.	M2	4,87
8.11	ARMÁRIO EM MDF , BRANCO TX OU SIMILAR, C/ PORTAS E CHAVE P/ MATERIAIS DE HIGIENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
9.	PINTURA		
9.1	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO Á BASE D'ÁGUA SUVINIL, COR SUAVE LILÁS ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL, 02 DEMÃOS	M2	14,8
9.2	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO Á BASE D'ÁGUA SUVINIL, COR JASMIM AMARELO ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL, 02 DEMÃOS	M2	11,29
9.3	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO Á BASE D'ÁGUA SUVINIL, COR LARANJA IMPERIAL ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL, 02 DEMÃOS	M2	19,01
9.4	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO Á BASE D'ÁGUA SUVINIL, COR VERDE ARBUSTO ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL, 02 DEMÃOS	M2	3,36
10.	LIMPEZA DE OBRA		
10.1	DESCARTE DE ENTULHO E LIMPEZA FINAL DE OBRA	VB	1,00

ESCOLA 02 – SALVADOR

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1

1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	VB	1
2. DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E RETIRADAS			
2.1	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UND	16,00
2.2	REMOÇÃO DE LAVATÓRIO	UND	2,00
2.3	REMOÇÃO DE PORTAS	UND	20,00
2.4	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M2	74,32
2.5	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)	UND	18,00
2.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	0,11
2.7	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	30,41
3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS			
3.1	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO, FIO 2,5MM ² E TOMADA	PT	2,00
3.2	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 20 OU 25 MM	PT	16,00
3.3	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS)	PT	2,00
	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS)	PT	2,00
4. REVESTIMENTO			
4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE, ÁRTICO CETIM AC 32X60CM INCESA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO (REJUNTE FLEXIVEL)	M2	33,45
4.2	SOLEIRA EM GRANITO SÃO GABRIEL L = 15 CM, E = 2 CM	M	2,00
5. FORRO			
5.1	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	74,32
6. ILUMINAÇÃO			
6.1	LUMINÁRIA PLAFON PAINEL SOBREPOR 24W LED RETANGULAR 6000K 120X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	20,00
7. PORTAS			
7.1	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO 0,60 X 2,10, TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL.	UND	18,00
7.2	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO 0,80 X 2,10, TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO COR BRANCO.	UND	2,00
7.3	BANCO EM ALVENARIA 125 X 25 CM, SEM ENCOSTO, REVESTIDO EM TODAS AS FACES COM CERÂMICA 10X10 CM OU SIMILAR	UND	2,00
7.4	FILETE DE GRANITO CINZA CORUMBÁ L=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO ABOLEADO	M	2,60

7.5	VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RÍGIDO E MONTANTES EM ALÚMINIO	M2	8,41
8. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			
8.1	TORNEIRA COMPACT DE MESA PARA LAVATÓRIO PRESSMATIC CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00
8.2	LIXEIRA COM PEDAL 13 LITROS, Ø30CM PLASVALE	UND	16,00
8.3	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO- KIMBERLY-CLARK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
8.4	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO - KIMBERLY-CLARK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	16,00
8.5	DISPENSER PARA SABONETE SPRAY MANUAL SCOTT- KIMBERLY-CLARK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
8.6	LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO "M" 41X32,5CM BRANCO - CELITE, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA, ENGATE E PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
8.7	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL 50L - PLASVALE	UND	4,00
8.8	CHUVEIRO, DUCHA FITT CROMADA 7000 F16 , REF.: 7140041 - LORENZETTI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00
8.9	BARRA DE APOIO 40CM, EM AÇO POLIDO, REF.: 2310.I.040.POL.N - DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
8.10	BARRA DE APOIO 80CM, EM AÇO POLIDO, REF.: 2310.I.080.POL.N - DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00
8.11	BACIA SANITÁRIA REF.: LIKE CÓD: 1643550010300 COM CAIXA ACOPLADA REF.: ECOFLUSH® 3/6L, CÓD: 1645600015300 + ASSENTO SANITÁRIO, REF.: LIKE - CELITE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	16,00
8.12	BANCO DE BANHO, ARTICULADO EM INOX 304 COM ASSENTO AJUSTÁVEL, 50X42CM - LEVEVIDA	UND	2,00
8.13	ESPELHO PLANO 3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	8,15
8.14	PAPEL ADESIVO, LOUSA BRANCO, SEM ESTAMPA. AUTOCOLANTE E LIMPÁVEL.	M2	4,87
8.15	ARMÁRIO EM MDF , BRANCO TX OU SIMILAR, C/ PORTAS E CHAVE P/ MATERIAIS DE HIGIENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
9. PINTURA			
9.1	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO Á BASE D'ÁGUA CORAL, COR PICOLÉ DE TANGERINA APLICADA A ROLO OU PINCEL, 02 DEMÃOS	M2	30,74
9.2	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO Á BASE D'ÁGUA CORAL ARCO DE FLORES APLICADA A ROLO OU PINCEL, 02 DEMÃOS	M2	30,34
9.3	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO Á BASE D'ÁGUA CORAL , COR SONETO DA PRIMAVERA APLICADA A ROLO OU PINCEL, 02 DEMÃOS	M2	43,70

9.4	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO Á BASE D'ÁGUA CORAL , COR TREVÓ DA SORTE ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL, 02 DEMÃOS	M2	35,92
10.	LIMPEZA DE OBRA		
10.1	DESCARTE DE ENTULHO E LIMPEZA FINAL DE OBRA	VB	1,00

ESCOLA 03 - CAMAÇARI

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	VB	1
2.	DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E RETIRADAS		
2.1	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UND	6,00
2.2	REMOÇÃO DE FILETE DE GRANITO	UND	2,00
2.3	REMOÇÃO DE PORTAS	UND	10,00
2.4	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M2	53,50
2.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	1,25
2.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	300,85
2.7	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)	UND	6,00
3.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS		
3.1	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO E INTERRUPTOR	PT	6,00
3.2	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO, FIO 2,5MM ²	PT	4,00
3.3	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 20 OU 25 MM	PT	18,00
3.4	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PT	7,00
3.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PT	1,00
3.6	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	PT	7,00
3.7	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS)	PT	19,00
4.	REVESTIMENTO		
4.1	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA L = 15 CM, E = 2 CM	M	4,00

Página 21 de 28

Nós enfrentamos e não toleramos, qualquer tipo de preconceito, discriminação e/ou exclusão de pessoas relacionados ao seu gênero, raça e outras identidades. Desafiamos estereótipos e relações desiguais de poder de forma a contribuir com a promoção do direito das meninas, igualdade e cultura inclusiva! Conheça mais sobre essas e outras diretrizes no nosso Código de Conduta, hospedado em nosso site, acesse aqui: <https://plan.org.br/politicas/>

4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE, ÁRTICO CETIM AC 32X60CM INCESA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO (REJUNTE FLEXIVEL)	M2	286,62
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PISO, MONOCOLOR BRANCO AC BORDA RETA 60X60CM FORMIGRES, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO (REJUNTE FLEXIVEL)	M2	75,00
5. FORRO			
5.1	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	53,50
6. ILUMINAÇÃO			
6.1	PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO, 6W , 6.000K (BRANCO FRIO) ECOLINE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00
6.2	LUMINÁRIA PLAFON PAINEL SOBREPOR 24W LED RETANGULAR 6000K 120X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00
7. PORTAS E VEDAÇÃO			
7.1	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO 0,60 X 2,10, TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL.	UND	12,00
7.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	59,20
7.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	118,40
7.4	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M ² , E = 17,5MM, COM TALISCAS.	M2	118,40
7.5	DIVISÓRIA EM GRANITO SÃO GABRIEL POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	M2	24,44
7.6	COBOGÓ DE CIMENTO, COM ÚNICO FURO, DIM: 20 X 20CM	M2	11,85
7.7	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO 0,80 X 2,10, TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO COR BRANCO.	UND	3,00
7.8	FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA L=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO ABOLEADO	M	6,00
8. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			
8.1	TORNEIRA COMPACT DE MESA PARA LAVATÓRIO PRESSMATIC CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00
8.2	LIXEIRA COM PEDAL 13 LITROS, Ø30CM PLASVALE	UND	7,00
8.3	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO- KIMBERLY-CLARK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
8.4	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO - KIMBERLY-CLARK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00

8.5	DISPENSER PARA SABONETE SPRAY MANUAL SCOTT- KIMBERLY-CLARK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
8.6	LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO "M" 41X32,5CM BRANCO - CELITE, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA, ENGATE E PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
8.7	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL 50L - PLASVALE	UND	3,00
8.8	CHUVEIRO, DUCHA FITT CROMADA 7000 F16 , REF.: 7140041 - LORENZETTI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00
8.9	BARRA DE APOIO 40CM, EM AÇO POLIDO, REF.: 2310.I.040.POL.N - DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
8.10	BARRA DE APOIO 80CM, EM AÇO POLIDO, REF.: 2310.I.080.POL.N - DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
8.11	MICTÓRIO, REF: LINHA PRO PRO, CÓD: 1082850010300 - CELITE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
8.12	BACIA SANITÁRIA REF.: LIKE CÓD: 1643550010300 COM CAIXA ACOPLADA REF.: ECOFLUSH® 3/6L, CÓD: 1645600015300 + ASSENTO SANITÁRIO, REF.: LIKE - CELITE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00
8.13	BANCO DE BANHO, ARTICULADO EM INOX 304 COM ASSENTO AJUSTÁVEL, 50X42CM - LEVEVIDA	UND	1,00
8.14	ESPELHO PLANO 3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	10,68
8.15	PAPEL ADESIVO, LOUSA BRANCO, SEM ESTAMPA. AUTOCOLANTE E LIMPÁVEL.	M2	4,18
8.16	ARMÁRIO EM MDF , BRANCO TX OU SIMILAR, C/ PORTAS E CHAVE P/ MATERIAIS DE HIGIENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
9. PINTURA			
9.1	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO Á BASE D'ÁGUA CORAL, COR REF.: LAGO ENEVOADO 10RB 53/11 ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL, 02 DEMÃOS	M2	32,05
9.2	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO Á BASE D'ÁGUA CORAL, REF.: ABACAXI DOCE 52YY 83/223 ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL, 02 DEMÃOS	M2	16,26
9.3	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO Á BASE D'ÁGUA CORAL, COR REF.: FLOR DA MANHA 73YR 61 / 343 APLICADA A ROLO OU PINCEL, 02 DEMÃOS	M2	7,02
9.4	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO Á BASE D'ÁGUA CORAL, COR REF.: PEQUINIQUE NO PARQUE 30GY 50 / 183 ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL, 02 DEMÃOS	M2	30,95
10. LIMPEZA DE OBRA			
10.1	DESCARTE DE ENTULHO E LIMPEZA FINAL DE OBRA	VB	1,00

ESCOLA 04- SALVADOR

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	VB	1
2. DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E RETIRADAS			
2.1	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UND	10,00
2.2	REMOÇÃO DE FILETE DE GRANITO	UND	2,00
2.3	REMOÇÃO DE PORTAS	UND	18,00
2.4	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M2	58,02
2.5	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)	UND	10,00
3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS			
3.1	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO E INTERRUPTOR	PT	4,00
3.2	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 20 OU 25 MM	PT	12,00
3.3	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS)	PT	14,00
4. REVESTIMENTO			
4.1	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA L = 15 CM, E = 2 CM	M	4,00
5. FORRO			
5.1	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	58,02
6. ILUMINAÇÃO			
6.1	PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO, 6W , 6.000K (BRANCO FRIO) ECOLINE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	16,00
6.2	LUMINÁRIA PLAFON PAINEL SOBREPOR 24W LED RETANGULAR 6000K 120X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
7. PORTAS			
7.1	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO 0,60 X 2,10, TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL.	UND	16,00
7.2	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO 0,80 X 2,10, TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO COR BRANCO.	UND	4,00
7.3	FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA L=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO ABOLEADO	M	3,60
7.4	VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RÍGIDO E MONTANTES EM ALÚMINIO	M2	21,29
8. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			
8.1	TORNEIRA COMPACT DE MESA PARA LAVATÓRIO PRESSMATIC CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00

8.2	LIXEIRA COM PEDAL 13 LITROS, Ø30CM PLASVALE	UND	12,00
8.3	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO- KIMBERLY-CLARK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
8.4	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO - KIMBERLY-CLARK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00
8.5	DISPENSER PARA SABONETE SPRAY MANUAL SCOTT- KIMBERLY-CLARK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
8.6	LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO "M" 41X32,5CM BRANCO - CELITE, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA, ENGATE E PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
8.7	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL 50L - PLASVALE	UND	4,00
8.8	CHUVEIRO, DUCHA FITT CROMADA 7000 F16 , REF.: 7140041 - LORENZETTI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
8.9	BARRA DE APOIO 40CM, EM AÇO POLIDO, REF.: 2310.I.040.POL.N - DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
8.10	BARRA DE APOIO 80CM, EM AÇO POLIDO, REF.: 2310.I.080.POL.N - DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
8.11	BACIA SANITÁRIA REF.: LIKE CÓD: 1643550010300 COM CAIXA ACOPLADA REF.: ECOFLUSH® 3/6L, CÓD: 1645600015300 + ASSENTO SANITÁRIO, REF.: LIKE - CELITE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00
8.12	BANCO DE BANHO, ARTICULADO EM INOX 304 COM ASSENTO AJUSTÁVEL, 50X42CM - LEVEVIDA	UND	2,00
8.13	ESPELHO PLANO 3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	10,68
8.14	PAPEL ADESIVO, LOUSA BRANCO, SEM ESTAMPA. AUTOCOLANTE E LIMPÁVEL.	M2	5,76
8.15	ARMÁRIO EM MDF , BRANCO TX OU SIMILAR, C/ PORTAS E CHAVE P/ MATERIAIS DE HIGIENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
9. PINTURA			
9.1	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO Á BASE D'ÁGUA SUVINIL, COR JASMIM AMARELO ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL, 02 DEMÃOS	M2	30,07
9.2	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO Á BASE D'ÁGUA SUVINIL, LARANJA IMPERIAL ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL, 02 DEMÃOS	M2	35,11
9.3	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO Á BASE D'ÁGUA SUVINIL, COR SUAVE LILAS APLICADA A ROLO OU PINCEL, 02 DEMÃOS	M2	49,01
9.4	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO Á BASE D'ÁGUA CORAL , COR VERDE ARBUSTO ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL, 02 DEMÃOS	M2	43,97
10. LIMPEZA DE OBRA			
10.1	DESCARTE DE ENTULHO E LIMPEZA FINAL DE OBRA	VB	1,00

ESCOLA 05- CAMAÇARI

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	VB	1
2. DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E RETIRADAS			
2.1	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UND	11,00
2.2	REMOÇÃO DE LAVATÓRIO	UND	7,00
2.3	REMOÇÃO DE PORTAS	UND	12,00
2.4	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M2	35,77
2.5	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)	UND	6,00
2.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	13,02
2.7	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	137,70
3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS			
3.1	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO, FIO 2,5MM ² E TOMADA	PT	2,00
3.2	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO E INTERRUPTOR	PT	1,00
3.3	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 20 OU 25 MM	PT	22,00
3.4	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS)	PT	16,00
3.5	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS)	PT	7,00
4. REVESTIMENTO			
4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE, ÁRTICO CETIM AC 32X60CM INCESA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO (REJUNTE FLEXIVEL)	M2	115,93
4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PISO, MONOCOLOR BRANCO AC BORDA RETA 60X60CM FORMIGRES, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO (REJUNTE FLEXIVEL)	M2	33,43
4.3	SOLEIRA EM GRANITO SÃO GABRIEL L = 15 CM, E = 2 CM	M	3,00
5. FORRO			
5.1	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	35,77
6. ILUMINAÇÃO			

6.1	LUMINÁRIA PLAFON PAINEL SOBREPOR 24W LED RETANGULAR 6000K 120X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00
7. PORTAS E VEDAÇÃO			
7.1	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO 0,60 X 2,10, TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL.	UND	7,00
7.2	DIVISÓRIA EM GRANITO SÃO GABRIEL POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	M2	18,07
7.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M2	11,99
7.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	23,98
7.5	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M ² , E = 17,5MM, COM TALISCAS.	M2	23,98
7.6	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO 0,80 X 2,10, TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO COR BRANCO.	UND	2,00
7.7	BANCADA EM GRANITO SÃO GABRIEL, E=2CM	M2	4,88
8. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			
8.1	TORNEIRA COMPACT DE MESA PARA LAVATÓRIO PRESSMATIC CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00
8.2	LIXEIRA COM PEDAL 13 LITROS, Ø30CM PLASVALE	UND	8,00
8.3	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO- KIMBERLY-CLARK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
8.4	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO - KIMBERLY-CLARK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
8.5	DISPENSER PARA SABONETE SPRAY MANUAL SCOTT- KIMBERLY-CLARK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
8.6	LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO "M" 41X32,5CM BRANCO - CELITE, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA, ENGATE E PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
8.7	CUBA DE EMBUTIR OVAL, COR BRANCA 39X30CM, REF.: SMSL - CELITE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM BANCADA	UND	8,00
8.8	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL 50L - PLASVALE	UND	3,00
8.9	MICTÓRIO, REF: LINHA PRO PRO, CÓD: 1082850010300 - CELITE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
8.10	CHUVEIRO, DUCHA FITT CROMADA 7000 F16 , REF.: 7140041 - LORENZETTI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
8.11	BARRA DE APOIO 40CM, EM AÇO POLIDO, REF.: 2310.I.040.POL.N - DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
8.12	BARRA DE APOIO 80CM, EM AÇO POLIDO, REF.: 2310.I.080.POL.N - DECA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00

8.13	BACIA SANITÁRIA REF.: LIKE CÓD: 1643550010300 COM CAIXA ACOPLADA REF.: ECOFLUSH® 3/6L, CÓD: 1645600015300 + ASSENTO SANITÁRIO, REF.: LIKE - CELITE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
8.14	BANCO DE BANHO, ARTICULADO EM INOX 304 COM ASSENTO AJUSTÁVEL, 50X42CM - LEVEVIDA	UND	1,00
8.15	ESPELHO PLANO 3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,72
8.16	PAPEL ADESIVO, LOUSA BRANCO, SEM ESTAMPA. AUTOCOLANTE E LIMPÁVEL.	M2	3,71
8.17	ARMÁRIO EM MDF , BRANCO TX OU SIMILAR, C/ PORTAS E CHAVE P/ MATERIAIS DE HIGIENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
9. PINTURA			
9.1	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO Á BASE D'ÁGUA CORAL, COR PICOLÉ DE TANGERINA APLICADA A ROLO OU PINCEL, 02 DEMÃOS	M2	21,08
9.2	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO Á BASE D'ÁGUA CORAL ARCO DE FLORES APLICADA A ROLO OU PINCEL, 02 DEMÃOS	M2	19,01
9.3	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO Á BASE D'ÁGUA CORAL , COR SONETO DA PRIMAVERA APLICADA A ROLO OU PINCEL, 02 DEMÃOS	M2	18,50
9.4	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO Á BASE D'ÁGUA CORAL , COR TREVO DA SORTE ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL, 02 DEMÃOS	M2	7,56
10. LIMPEZA DE OBRA			
10.1	DESCARTE DE ENTULHO E LIMPEZA FINAL DE OBRA	VB	1,00